



# CITTÀ DI SALUZZO

Telefono: 0175.211311 Fax: 0175.211328

Partita IVA e Codice Fiscale: 00244360046

<http://www.comune.saluzzo.cn.it>

UFFICIO TECNICO - via Macallè, 9 - 12037 Saluzzo

Tel.: 0175.211329 / 0175.211355 | Fax: 0175.211371

email: [tecnico@comune.saluzzo.cn.it](mailto:tecnico@comune.saluzzo.cn.it) | P.E.C.: [protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it](mailto:protocollo@pec.comune.saluzzo.cn.it)



## SERVIZIO MANUTENZIONE E SEPOLTURA FERETRI DEI CIMITERI DI SALUZZO

DAL 1 GENNAIO 2017 AL 31 DICEMBRE 2021

### 4S

ELENCO PREZZI

DIRIGENTE SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO  
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
TALLONE ARCH. FLAVIO

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO  
SCANAVINO ARCH. ALESSANDRO

SALUZZO, NOVEMBRE 2016

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A04.A10.005	<b>MALTA DI CALCE PER MURATURE</b> Malta di calce per murature (confezionata con m <sup>3</sup> 0,15 di calce spenta, kg 200 di calce idraulica macinata e da m <sup>3</sup> 1 di sabbia) Idraulica <b>euro (centodiciassette/66)</b>	m <sup>3</sup>	117,66
Nr. 2 01.A10.B00.065	<b>INTONACO CALCE</b> Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con esclusione del gesso Eseguito ad un'altezza superiore a m 4, per una superficie complessiva di almeno m <sup>2</sup> 1 <b>euro (tredici/11)</b>	m <sup>2</sup>	13,11
Nr. 3 01.A19.C20.005	<b>RIPASSAMENTO FALDALERIA</b> Ripassamento di faldali e converse comprese le occorrenti saldature e la coloritura con una ripresa di catramina. La rimozione ed il ricollocamento delle tegole, la provvista e posa dei tratti di faldali e converse nuovi verranno pagati a parte. Il prezzo e' riferito al m <sup>2</sup> di faldale o di conversa, escludendo i tratti nuovi In lamiera di ferro zincato o rame <b>euro (trenta/03)</b>	m <sup>2</sup>	30,03
Nr. 4 01.A28.A10.005	<b>LAPIDE OSSARIO</b> Lapidi di marmo bianco di carrara (o di pietra differente a secoda dei padiglioni) per ossario (dimensioni da misurarsi in loco) del cimitero - spessore cm 2 (detratta voce epigrafe regione) <b>euro (quattordici/34)</b>	cad	14,34
Nr. 5 01.A28.A20.005	<b>LAPIDE LOCULI</b> Lapidi di marmo bianco di carrara (o di pietra differente a secoda dei padiglioni) per loculi (dimensioni da misurarsi in loco) del cimitero - spessore cm 2 - (detratta voce epigrafe regione) <b>euro (cinquantacinque/47)</b>	cad	55,47
Nr. 6 01.P01.A20.005	<b>OPERAIO QUALIFICATO</b> Operaio qualificato ore normali <b>euro (ventidue/77)</b>	h	22,77
Nr. 7 01.P01.A20.005.b	<b>OPERAIO QUALIFICATO CON MACCHINARI MANUTENZIONE VERDE</b> Operaio qualificato ore normali <b>euro (ventiquattro/50)</b>	h	24,50
Nr. 8 01.P01.A30.005	<b>OPERAIO COMUNE</b> Operaio comune Ore normali <b>euro (venti/46)</b>	h	20,46
Nr. 9 01.P24.A28.005	<b>NOLO MINIESCAVATORE</b> Nolo di miniescavatore di potenza non inferiore a 20 HP compreso il manovratore, carburante, lubrificante, trasporto sul luogo d'impiego ed ogni altro onere connesso per il tempo di effettivo impiego Con benna rovescia di tipo richiesto dalla D.L. <b>euro (quarantanove/27)</b>	h	49,27
Nr. 10 01.P24.E50.010	<b>NOLO ELEVATORE ALZAFERETRI</b> Nolo di elevatore (alzafereetri) compresa energia elettrica ed ogni onere connesso per il tempo di effettivo impiego escluso l'onere del manovratore. <b>euro (tre/98)</b>	h	3,98
Nr. 11 26.P04.A10.005	<b>MATTONI PIENI</b> Mattoni pieni mattone rosso <b>euro (zero/67)</b>	cad	0,67
Nr. 12 B ED BB 140	<b>Compensato di pioppo spessore 15 mm</b> Compensato di pioppo spessore 15 mm <b>euro (otto/90)</b>	m <sup>2</sup>	8,90
Nr. 13 B IE DD 065 b	<b>FORNITURA SOFTWARE GESTIONE SALME E LAMPADE VOTIVE</b> Fornitura Software per controllo del sistema KNX Software ETS, necessario - insieme alla banca dati dei prodotti - per la progettazione, la messa in servizio e la manutenzione del sistema. Il software ETS è ordinabile presso: Associazione Konnex Italia - Milano. <b>euro (diecimilaottocento/00)</b>	cad.	10'800,00
Nr. 14 D MT CC 070	<b>RIEMPIMENTO SCAVO</b> Sistemazione in rilevato od in riempimento di materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di prestito; compreso l'eventuale onere della riduzione del materiale roccioso alla pezzatura prevista; compreso il compattamento a strati fino a raggiungere la densità prescritta; compreso l'eventuale inumidimento; comprese la sagomatura e profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate da rivestire successivamente con terra vegetale, da valutarsi con l'apposito prezzo di elenco; compresa ogni lavorazione ed onere per dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte: <b>euro (tre/65)</b>	m <sup>3</sup>	3,65
Nr. 15 NP_01	<b>TUMULAZIONE LOCULI</b> Tumulazione in loculi o tombe di famiglia (o in cinerari e ossari), composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 16 NP_02	forniture e pose dei materiali: 1. accoglienza salma e parenti 2. rimozione della lastra copriloculo 3. utilizzo alza feretri o ponteggio (se necessario) 4. tumulazione del feretro 5. chiusura con mattoni (circa 23) e calce 6. eventuale fissaggio di lapide 7. pulizia sito finale <b>euro (centosessantaquattro/78)</b>	cadauno	164,78
Nr. 17 NP_03	<b>INUMAZIONE SALME (O IN CINERARI ED OSSARI)</b> Inumazione di salme, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali: 1. accoglienza salma e parenti 2. utilizzo del mini-escavatore per scavo fossa alla profondità indicata dal comune 3. utilizzo dell'asse con corde (fornito dal comune) per calare la salma (inumazione) 4. riempimento di terra e sistemazione della terra per scolo acque 5. pulizia sito finale <b>euro (centoottantauno/65)</b>	cadauno	181,65
Nr. 18 NP_03b	<b>ESTUMULAZIONE SALMA DA LOCULI (RESTI DEMINERALIZZATI) E RITUMULAZIONE</b> Estimulazione di resti mortali COMPLETAMENTE DEMINERALIZZATI, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali: 1. accoglienza salma e parenti (da concordare l'eventuale presenza) 2. utilizzo alza feretri o ponteggio (se necessario) 3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione del tamponamento con rimozione e smaltimento delle macerie 4. estimulazione cauta 5. pulizia sito finale 6. Posizionamento di compensato di pioppo spessore 15 mm numerato 7. Fornitura e posa di lapide in pietra (da effettuarsi misurazione) 8. ritumulazione in ossario privato o generale comprensiva di tutte le operazioni di tumulazione loculi (vedere voce) <b>euro (duecentoquarantauno/48)</b>	cadauno	241,48
Nr. 19 NP_04	<b>ESTUMULAZIONE SALMA DA OSSARIO (RESTI DEMINERALIZZATI) E RITUMULAZIONE</b> Estimulazione di resti mortali COMPLETAMENTE DEMINERALIZZATI, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali: 1. accoglienza salma e parenti (da concordare l'eventuale presenza) 2. utilizzo alza feretri o ponteggio (se necessario) 3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione del tamponamento con rimozione e smaltimento delle macerie 4. estimulazione cauta 5. pulizia sito finale 6. Posizionamento di compensato di pioppo spessore 15 mm numerato 7. Fornitura e posa di lapide in pietra (da effettuarsi misurazione) 8. ritumulazione in ossario privato o generale comprensiva di tutte le operazioni di tumulazione loculi (vedere voce) <b>euro (centodieci/15)</b>	cadauno	102,15
Nr. 20 NP_05	<b>ESTUMULAZIONE SALMA DA LOCULI (RESTI NON DEMINERALIZZATI) E REINUMAZIONE</b> Estimulazione di resti mortali NON COMPLETAMENTE DEMINERALIZZATI, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali: 1. accoglienza salma e parenti (da concordare l'eventuale presenza) 2. utilizzo alza feretri o ponteggio (se necessario) 3. rimozione della lastra copriloculo e demolizione del tamponamento con rimozione e smaltimento delle macerie 4. estimulazione cauta 5. pulizia sito finale 6. Posizionamento di compensato di pioppo spessore 15 mm numerato 7. Fornitura e posa di lapide in pietra (da effettuarsi misurazione) 8. reinumazione in campi di reinumazione comprensiva di tutte le operazioni di inumazione (vedere voce) 9. utilizzo di enzimi per velocizzare la decomposizione <b>euro (duecentonovanta/47)</b>	cadauno	290,47
Nr. 21 NP_06	<b>ESUMAZIONE DA CAMPO E RITUMULAZIONE</b> Esumazione da campo (comune o ventennale), composta dalle seguenti operazioni e comprensiva di tutte le forniture e pose dei materiali: 1. accoglienza salma e parenti (da concordare l'eventuale presenza) 2. smantellamento della tomba esterna e smaltimento dei materiali di risulta 3. utilizzo del mini-escavatore per scavo fossa alla profondità necessaria 4. recupero resti ossei in modo idoneo 5. recupero e smaltimento rifiuti speciali (resti della cassa) 6. riempimento di terra e sistemazione della terra per scolo acque 7. pulizia sito finale 8. ritumulazione in ossario privato o generale comprensiva di tutte le operazioni di tumulazione loculi (vedere voce) <b>euro (duecentoquarantatre/87)</b>	cadauno	243,87
Nr. 21 NP_06	<b>ESUMAZIONE RESTI (DA PRECEDENTE ESTUMULAZIONE) E RITUMULAZIONE</b> Esumazione di resti da campo di reinumazione precedentemente estimulati, composta dalle seguenti operazioni e comprensiva		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	di tutte le forniture e pose dei materiali: 1. accoglienza salma e parenti (da concordare l'eventuale presenza) 2. utilizzo del mini-escavatore per scavo fossa alla profondità necessaria 3. recupero resti demineralizzati in modo idoneo 4. riempimento di terra e sistemazione della terra per scolo acque 5. pulizia sito finale 6. ritumulazione in ossario privato o generale comprensiva di tutte le operazioni di tumulazione loculi (vedere voce)	cadauno	161,25
Nr. 22 NP_07	<b>OPERAZIONI GIORNALIERE (pulizie varie) - ANNUO</b> Come da art. 9 capitolato speciale d'appalto <b>euro (quindicimilanovecentosette/24)</b>	a corpo	15'907,24
Nr. 23 NP_08	<b>OPERAZIONI PERIODICHE (pulizie varie) - ANNUO</b> Come da art. 9 capitolato speciale d'appalto <b>euro (tremilaottocentoquarantaotto/53)</b>	a corpo	3'848,53
Nr. 24 NP_09	<b>MANUTENZIONE AREE VERDI E VIALETTI - ANNUO</b> Come da art. 10 capitolato speciale d'appalto <b>euro (cinquemilacinquecentotrenta/14)</b>	a corpo	5'530,14
Nr. 25 NP_10	<b>MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI - ANNUO</b> Come da art. 11 capitolato speciale d'appalto <b>euro (milleduecentoventidue/47)</b>	a corpo	1'222,47
Nr. 26 SICUREZZA1	<b>ONERI SICUREZZA (ANNUI)</b> <b>ONERI SICUREZZA</b> <b>euro (milleduecento/00)</b>	a corpo	1'200,00
Nr. 27 SOFTWARE_GESTIONE	<b>SOFTWARE GESTIONE SEPOLTURE</b> Elaborazione di software per gestione delle sepolture e delle lamp de votive collegate, comprendente: - recupero dati comunali presenti sia su supporto informatico che cartaceo; - creazione e sviluppo di software su piattaforma windows da concordare con il Comune; - mappatura generale di tutti i loculi o fosse presenti in cimitero con collegate lampade votive; - ribaltamento dei dati comunali precedentemente recuperati; - inserimento, confronto e riallineamento di tutti i dati per dare la situazione aggiornata con nominativi, scadenze, ecc... - assistenza informatica e tecnica per tutta la durata dell'appalto (5 anni).  <b>euro (tredicimilacinquecentoquarantatre/20)</b>	a corpo	13'543,20