

14/21  
VEN

prof. U/05791/2021  
Cuneo, 25/08/2021

PEC

Provincia di Cuneo  
  
Prot.N.0053448 30/08/2021  
F. 2021 09.07/000005-01  
Tit. 09.07 Arrivo

Spett.le  
PROVINCIA DI CUNEO  
SETTORE PRESIDIO DEL TERRITORIO  
Ufficio V.I.A.  
Corso Nizza, 21  
12100 CUNEO  
[protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it](mailto:protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it)

Riferimento: Nota prot.n.46182 del 22.07.2021, assunta al protocollo ACDA S.p.A. al n. E/07959/2021 del 22.07.2021

Oggetto: **Procedimento di verifica ex art.19 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e L.R. 40/98 e s.m.i. Progetto do opere sostitutive per la soppressione dei passaggi a livello posti alle progressive km 24+460, 25+270, 26+705 e 27+710 della linea ferroviaria Torino - S.G. Cairo, del Comune di Racconigi. Proponente: R.F.I. S.p.A.**

**INFO**  
servizio reti acquedotto  
via basse san Sebastiano 24  
12100 Cuneo

tel. 800.194.065  
fax 0171 326 710

[www.acda.it](http://www.acda.it)

Con riferimento alla nota sopra emarginata, con la quale è stato notificato l'esito del procedimento in oggetto, si comunica che lo scrivente gestore è subentrato nella gestione del Servizio Idropotabile del Comune di Racconigi a fare data dal 1° luglio 2021 (precedente gestore IRETI S.p.A.).

Dalle verifiche effettuate non risulta che sia stata precedentemente evidenziata l'interferenza del sottovia in progetto, alla progressiva km 24+460, con opere del servizio idropotabile. In particolare, nel Corso Regina Elena è presente una condotta di distribuzione con interconnessioni alle condotte sviluppantisi nelle: piazza Mazzini, via Girivotto, via Ricavassa e Beato Murialdo; dette condotte sono di vario diametro e materiale (fibrocemento Dn 60/100 - PEAD De 110/160), mentre sono al momento sconosciute le caratteristiche del tratto di condotta dell'attraversamento ferroviario (si allegano estratti planimetrici). Pur non avendo avuto la possibilità di visionare gli elaborati progettuali dell'opera proposta ed oggetto di procedura, allo scrivente gestore risulta evidente che l'eventuale sua realizzazione comporterebbe il rifacimento della rete acquedottistica di tutta l'area di cantiere (almeno nella parte interessata da movimenti terra e transito dei mezzi d'opera), inclusi manufatti (pozzetti, valvole, ecc.) ed allacciamenti d'utenza laddove presenti.

Pertanto, si richiede gentilmente che la presente venga presa in considerazione nel prosieguo dell'iter di verifica, affinché il proponente includa nell'opera la previsione del rifacimento delle opere acquedottistiche interessate. Quest'ultime dovranno essere proposte al gestore ACDA S.p.A. e da questi approvate sia per tipologia (materiali, diametri, ecc.) sia per modalità esecutive, le quali dovranno comunque

garantire la continuità del servizio idropotabile anche in corso d'opera (fatta eccezione per il tempo strettamente necessario alla riconnessione con i rami d'acquedotto esistenti, previo accordo col gestore). Al fine di definire l'entità delle modifiche necessarie e le soluzioni da adottarsi per la risoluzione dell'interferenza, il gestore è a disposizione per ogni esigenza, inclusi eventuali sopralluoghi in sito.

Distinti Saluti.

arch. Giovanni Battisti  
responsabile servizio reti acquedotto



---

**Azienda Cuneese dell'Acqua s.p.a.**

Corso Nizza 38, 12100 Cuneo - tel. 800.194.065 - fax 0171.326710 - Capitale Sociale € 5.000.000  
n. iscrizione registro imprese di Cuneo e Codice Fiscale: 80012250041 - Partita IVA 02468770041 - n. REA 178097  
e-mail: [acda@acda.it](mailto:acda@acda.it) - web: [www.acda.it](http://www.acda.it)



